

## Inwestycje 2007

Hala sportowa przy Gimnazjum w Tyczynie. W br. wydatkowano 718.640 zł, w tym: 600.000 zł - zapłata za zobowiązania (jest to dotacja z Ministerstwa Sportu), pozostała kwota 118.640 zł jest to zapłata ze środków własnych za roboty różne. Zakres rzeczowy robót różnych to: wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku głównego dydaktycznego wraz z halą sportową, wykonanie docelowego zasilania obu budynków gimnazjum, opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski i autorski w branży elektrycznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie. W br. zostały zapłacone zobowiązania w kwocie 81.169 zł. W roku bieżącym wykonano ogrodzenie, altankę, położono kostkę brukowaną wartość 23.999 zł.

Borek Stary - Szkoła Podstawowa. W br. wykonano docieplenie wraz z pełną kolorystyką budynku dydaktycznego i przewiązki. Budynek w całości został docieplony styropianem gr.10 cm z wyprawą elewacyjną akrylową. Wokół budynku wykonano odboje i podejścia z kostki brukowej. Wartość całego zadania wyniosła 179.995 zł.

Remont ogrodzenia parku w Tyczynie. Wykonano remont starego ogrodzenia parku tyczyńskiego. Wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany z Rzeszowa. Przęsła ogrodzeniowe zostały wyremontowane, ubytki uzupełnione wzmocnione siatką oraz przemalowane dwukrotnie farbą antygrafitową w kolorze kremowym. Koszt całego zadania wynosi 54.373 zł.

Pomnik Grunwaldu w Hermanowej. Przedmiotem konserwacji była postać Matki Bożej w koronie wraz z fundamentem. Na figurze Matki Bożej obsadzono osłonę szklaną. Całkowity koszt - 12.450 zł.

Pomnik Czynu Patriotycznego w Tyczynie. Pomnik poddano ogólnemu remontowi: został obłożony płytami granitowymi gr. 3 cm łącznie z czyszczeniem liter i impregnacją całego pomnika. Koszt - 61.000 zł.

Parking przy Szkole Podstawowej w Tyczynie. Wykonano podbudowę, osadzono krawężniki oraz położono masę bitumiczną, zakupiono materiały do remontu za kwotę 53.787 zł.

Przedszkole Sióstr Dominikanek w Tyczynie. Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw, uporządkowano otoczenie - wartość robót 58.000 zł.

## Drogi

Ogłoszono i przeprowadzono przetargi na opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych:

- > Borek Stary Sklepiska - 370 mb,
- > Hermanowa Grunwald - 3150 mb oraz 197 mb, Babi Dół - 720 mb,
- > Kielnarowa Zawodzie - 500 mb,
- > Matysówka II Strona Łany - 400 mb,
- > Tyczyn ul. Polna - 370 mb, ul. Zagrody boczna - 90 mb,
- ul. Św. Katarzyny - 57,3 +167 mb, droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków - 280 mb.

Przeprowadzono przetargi i wykonano remonty dróg:

Biała - droga Mokra Strona - wykonano podbudowę drogi

z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, wykonano pobocza i zjazdy na odcinku 590 mb. Zadanie dofinansowane ze środków powodziowych. Ogółem wartość robót 150.031 zł.

Borek Stary Sklepiska - wykonano podbudowę drogi z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną na pobocza, rowy przydrożne na odcinku 360 mb za kwotę 164.964 zł.

Budziwój ul. Lipowa - wykonano koryto drogi, podbudowę

z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną na odcinku 288 mb, pobocza i odwodnienie drogi za kwotę 139.936 zł.

Droga Budziwój ul. Studzianki - wykonano profilowanie drogi masą asfaltową, położono masę bitumiczną, wykonano pobocza i rowy na odcinku 350 mb za kwotę 64.012 zł.

Hermanowa Babi Dół - wykonano podbudowę drogi z kruszyw łamanych, pobocza, zjazdy, położono masę bitumiczną,

na długości 353 mb za kwotę 147.657 zł. Zadanie dofinansowane ze środków powodziowych.

Hermanowa Kościół Łazy - wykonano prace na odc. 235 mb, polegające na wykonaniu przepustów, zjazdów, podbudowy

z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, zamontowano bariery ochronne i oznakowanie drogi. Wartość wykonanych robót wyniosła 95.995 zł.

Kielnarowa Zagrody etap II - odcinek o długości 345 mb. Wykonano profilowanie drogi z kruszywa łamanego, położono masę bitumiczną, obustronne pobocza, rowy odwadniające. Ogółem poniesione nakłady wynoszą 60.000 zł.

Kielnarowa Zawodzie - wykonano przepusty pod drogą, podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, pobocza, odwodnienie i połączono drogę z drogą Borek Stary Klasztor na kwotę 145.601 zł.

Droga Matysówka II Strona Łany - wykonano przepust pod drogą, podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, pobocza, rowy przydrożne umocnione korytkami ściekowymi na odcinku 170 mb za kwotę 91.872 zł.

Tyczyn Osiedle 600-lecia - ul. Pileckich oraz sięgacz; odcinek o dł. 164 mb. Remont polegał na wybraniu koryta, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu krawężnika, regulacji studzienek kanalizacji deszczowej, położeniu masy bitumicznej. Ogółem nakłady - 152.000 zł.

Tyczyn - budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Pułanek, na odcinku od Szkoły Podstawowej do

ul. Parkowej. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa MOLTER Sp. z o.o. z Rudnej Małej za kwotę 99.373 zł.

Tyczyn ul. Polna - zadanie dofinansowane ze środków powodziowych, wykonano podbudowę z tłuczni, położono masę bitumiczną na odcinku 256 mb za kwotę 56.891 zł.

Roboty pozostałe:

> remonty dróg asfaltowych za kwotę 126.058,28 zł na terenie Gminy Tyczyn,

> Borek Stary-Klasztor - remont kładki dla pieszych przy udziale mieszkańców wsi za kwotę 2.092 zł,

> droga Borek Stary Sklepiska - wykonano roboty ziemne przy profilowaniu koryta drogi, wykonano przepusty pod drogą, rowy odwadniające, utwardzono drogę żwirem na odcinku 427 mb za kwotę 25.000 zł,

> Budziwój ul. Witosa - wykupiono grunt na poszerzenie ul. Witosa na odcinku 300 mb za kwotę 20.760 zł,

> Biała - przebudowa chodnika: za kwotę 184.000 zł, w tym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 139.000 zł, Gmina Tyczyn 45.000 zł, (odcinek I - 500 mb + zjazdy, 92.000 zł; odcinek II - 500 mb + zjazdy, 92.000 zł),

> Tyczyn - chodnik ul. Mickiewicza - przebudowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Szopena do skrzyżowania

z ul. Zagrody. Zadanie dofinansowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie,

> przebudowa drogi Tyczyn-Budziwój-Siedliska - wykonano chodnik na odcinku od TYWENT-u do ul. Stawowej w Tyczynie, położono masę bitumiczną na odcinku od ul.

Kwiatowej w Budziwoju do granicy z Siedliskami. Pozostało do wykonania położenie masy

bitumicznej na odcinku drogi wzdłuż wybudowanego chodnika. Zadanie sfinansowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie,

> droga Borek Stary Buczyna - wykonano podbudowę drogi, pobocza, rowy i zjazdy, położono masę bitumiczną,

> droga Rzeszów-Dyłałówka Nr 878 (od mostu na rzece Strug do ul. Wyzwolenia w Tyczynie) - opracowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na przebudowę drogi. Prace przy przebudowie drogi rozpoczęte zostaną wiosną 2008 r. przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

#### Remonty w M-GOK

Dom Ludowy w Białej 100.000 zł: zmiana pokrycia dachowego, wymiana okien w sali widowiskowej,

Dom Ludowy w Borku Starym 25.000 zł: wymiana okien 10.000 zł, wymiana c.o. i wkładu kominowego 15.000 zł,

Dom Ludowy w Budziwoju 59.000 zł: remont dachu 5.000 zł, wymiana instalacji c.o. 54.000 zł,

Dom Ludowy w Kielnarowej 2.000 zł: budowa wiatrołapu,

Dom Kultury w Tyczynie 13.200 zł: wymiana okien 5.000 zł, remont pieca c.o 8.200 zł,

Naprawy instalacji elektrycznych w DL 5.500 zł.

#### Wodociągi

Wodociąg Hermanowa Łazy-Czerwonki etap IV. Zmierzając do zwodociągowania całej miejscowości Hermanowa opracowano projekt budowlany sieci z przyłączami do budynków i przepompownią wody. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOMONT Sp. z o.o. w Łąncucie za kwotę brutto 307.463 zł. Zakres robót objął wykonanie wodociągów: PE o śr. 110 mm dł. 1504 mb, PE o śr. 90 mm dł. 3034 mb, PE o śr. 63 mm dł. 2139 mb, PE o śr. 32 mm do 50 mm dł. 4265 mb, przepompownię wody - 1 kpl. Wodę pitną dostarcza się do kolejnych 46 gospodarstw położonych przy granicy z gminą Lubenia.

Wodociąg Kielnarowa Zawodzie - Tyczyn. Uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono przetarg nieograniczony. Na wykonawcę wybrano firmę SANITEX Sp. z o.o. z Tryńcy,

z którą spisano umowę na kwotę 126.743 zł brutto, a realizacja robót ma zakończyć się 11 kwietnia 2008 r. Do wykonania jest zakres: wodociąg PE o śr. 110 mm dł. 1545 mb, PE o śr. 63 mm dł. 25 mb, PE o śr. 40 ÷ 50 mm dł. 468 mb. Efektem budowy będzie dostarczenie wody do 7 gospodarstw i przede wszystkim połączenie dwóch istniejących wodociągów w Kielnarowej i Tyczynie

w „pierścień”, co umożliwi bezawaryjne podawanie wody odbiorcom z tych miejscowości.

Przepompownia wody Budziwój ul. Leśna. Zakończono opracowywanie projektu budowlanego i uzyskano pozwolenie na budowę przepompowni wody dla 35 budynków mieszkalnych wraz ze zjazdem na drogę powiatową i zasilaniem energetycznym.

Przeprowadzono przetarg w trybie nieograniczonym, którego rozstrzygnięcie nastąpi 29 listopada 2007 r. Wykonanie robót planuje się do 31 marca 2008 r. Przepompownia w przyszłości pozwoli podnieść ciśnienie wody u odbiorców zamieszkałych w rejonie ul.

Wiosennej.

Budowa wodociągu Tyczyn - ul. Mokra Strona. Podpisano umowę z zespołem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowej. Złożono materiały i uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wodociąg Matysówka. Zakończono opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami do budynków i przepompowniami wody. Obecnie trwa procedura zmierzająca do wydania pozwolenia na budowę.

Remont wodociągu Starego Miasta Tyczyna etap IV. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano zgodę w Starostwie Powiatowym na rozpoczęcie remontu wodociągu w rejonie ul. Podwale i części ul. Kilińskiego. Wykonawcą robót jest P.B. AWERS ze Zgłobnia za kwotę 99.881 zł. Zakończono roboty montażowe, w ramach których w miejsce starych azbestowo-cementowych rur wstawiono nowe PE. Do zakończenia pozostało zaasfaltowanie wykopów po trasie wodociągów.

#### Kanalizacja sanitarna

Oczyszczalnia ścieków dla gminy Tyczyn. Opracowano koncepcję programową techniczno-technologiczną przez BIOPAX-WBWW Sp. z o.o. w Warszawie. Złożono wniosek i uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla gminy Tyczyn o docelowej przepustowości 2000 m<sup>3</sup>/db.

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa. Uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono przetarg nieograniczony i wybrano na wykonawcę robót SANITEX Sp. z o.o. w Tryńcy za kwotę 1.047.558 zł brutto. W ramach realizacji zadania wykonano: kolektory sanitarne PVC o śr. 250 mm dł. 976 mb, PCV o śr. 200 mm dł. 3077 mb, PCV o śr. 160 mm dł. 1694 mb, rurociągi tłoczne PE o śr. 90 i 160 mm dł. 2612 mb, przepompownia ścieków - 3 kpl. Wykonywany zakres robót umożliwi w przyszłości przyjęcie ścieków z Borku Starego. Realizacja robót była możliwa dzięki współfinansowaniu przez WSiLiZ w Rzeszowie, w zamian za wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej do obiektów Zamiejscowego Wydziału Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej.

Kanalizacja sanitarna Borek Stary. Zakończono opracowywanie projektu budowlanego i wykonawczego PPU RESKO w Rzeszowie. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego i uzyskano pozwolenie na budowę.

Kanalizacja sanitarna Hermanowa etap III. Firma SANITEX Sp. z o.o. w Gniewczynie Łańcuckiej jako wykonawca robót zakończyła budowę III-go etapu w Hermanowej Kamieniec i Pańskie Pola. Za kwotę 338.979 zł brutto wykonano: kanalizację sanitarną PVC o śr. 200 mm dł. 2166 mb, PVC o śr. 160 mm dł. 729 mb, kolektor tłoczny PE o śr. 90 mm dł. 583 mb, przepompownię ścieków o śr. 1600 mm - 1 kpl.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Osiedla 600-lecia w Tyczynie. W celu likwidacji uciążliwych w eksploatacji przydomowych przepompowni ścieków, zlecono opracowanie projektu budowlanego na kanalizację sanitarną grawitacyjną. Opracowano materiały i złożono wniosek o wydanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyczynie rejon ul. Pułanek. Podpisano umowę z P.B AWERS Sp. z o.o. w Zgłobniu na wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 4 budynków. Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej: PVC o śr. 200 mm dł. 109 mb, PVC o śr. 160 mm dł. 72 mb. Termin wykonania robót: do 23 listopada br.